Paritalon sisäilmatiivistys ja radonsuojaus | Tuusula



Työseloste

Tuusulan asuntomessualueelle valmistuneenparitalon sisäilmatiivistys ja radonsuojaus toteutettiin ElaProof-tuotteilla. Ulkoseinä-lattialiittymän tiivistys sekä ulkoseinä-ikkunaliittymän sisäpuoleinen tiivistys suoritettiin valmistajan työohjeiden mukaisesti. Huokoiset sisäpinnat käsiteltiin ensin ElaProof Primerilla, jonka jälkeen levitettiin ElaProof Indoor. Kosteaan ElaProof massaan painettiin kiinni ElaProof Tukikangas ja sen päälle levitettiin toinen kerros ElaProof Indooria. Tiivistystöiden jälkeen seinät ja lattiat tasoitettiin ja maalattiin/pinnoitettiin.

Kohteen tiedot

Asiakas: Terratinta-talo
Kohde: Uudiskohde
Osoite: Terratinta-talo
Materiaali: Betonilattia
Urakoitsija: Hietakoski Oy
Valvoja: Janne Alakoski
Aika ja paikka: 04/2020 | Tuusula

Kohteessa käytetyt tuotteet

- ElaProof Indoor H
- ElaProof Primer
- ElaProof Tukikangas







Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy