Lagergulv 30 m² | Mäntsälä, Finland



Arbejdserklæring

The floor coating of the warehouse in the new location was carried out with ElaProof products. The damp concrete floor was treated with ElaProof Primer. The treatment improves the adhesion of ElaProof to the substrate and blocks the pores of the substrate. The floor was leveled with ElaProof+SAND Floor Coating. As the last surface, the customer chose ElaProof FLOOR X, which was installed according to the work instructions. The elegant finish was made with ELACOAT TopCoat RAL 7001 topcoat.

Vareoplysninger

Kunde: Private
Mål: Varastotilan lattia
Adresse: Mäntsälä
Materiale: damp concrete
Entreprenør: Build Care Oy, reference
Tid og sted: 08/2023 | Mäntsälä, Finland

Produkter brugt på destinationen

- ElaProof Primer
- ElaProof+Sand Gulv
- ElaProof FLOOR X
-









Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy